



FENAY

Public(s) (H/F)

Tout public

Dates

Entrées/sorties à dates fixes

Du 03/11/2025 au 18/12/2026

Inscriptions du 10/09/2025 au 10/12/2026

Durées

- Durée indicative : 12 Mois

- Durée totale : 1726 h (dont 641 h en centre)

Effectif

De 8 à 12

Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre statut.

Coût total max. : 18.00 € TTC

Vos interlocuteurs

Aurélia PEYCHES

Conseiller(-ère) en Formation
Professionnelle

Tél. : 03 80 36 66 98

aurelia.peyches@ac-dijon.fr

Référent handicap

Elodie LECUYER

Tél. : 06 81 88 96 10

elodie.lecuyer@ac-dijon.fr

Lieu de la formation

GRETA 21

Site de Domois - Pole d'Excellence

Travaux Publics

Rue du Creux Moroland

21600 FENAY

Organisme formateur

GRETA 21

Lycée Hippolyte Fontaine, 20 Boulevard

Voltaire, BP 27529,

21000 DIJON

Siret : 19210018800031

Organisme responsable

GRETA 21

Lycée Hippolyte Fontaine, 20 Boulevard

Voltaire, BP 27529,

21000 DIJON

Siret : 19210018800031

N° d'activité : 26210247721

www.bourgogne-greta.fr

- OBJECTIF(S)

Savoir construire des murs et réaliser les enduits traditionnels :

- Bâtit à l'aide de blocs creux (briques ou agglos) sur des chantiers de construction pavillonnaire,
- Réaliser, entre autres, l'ossature en béton armé sur des chantiers de construction de logements collectifs ou de locaux à usage tertiaire ou industriel,
- Réaliser des percements de murs existants et des reprises en sous-oeuvre en rénovation,

- PRÉREQUIS

Sans niveau spécifique

Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

- CONTENU

1. Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel
 - Coffrer en traditionnel bois ou en éléments manportables
 - Mettre en place les armatures d'un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel
 - Couler un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel
2. Construire des ouvrages en maçonnerie
 - Bâtit des maçonneries hourdées au mortier ou à joints minces
 - Mettre en place des éléments préfabriqués de type appui, couronnement, linteau, poutre
 - Réaliser des ouvrages de finition de type seuils et appuis
 - Réaliser manuellement des enduits hydrauliques traditionnels
 - Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de parties d'ouvrages
3. Réaliser des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis
 - Poser un plancher poutrelles hourdis
 - Réaliser les réseaux d'évacuation d'eaux usées et pluviales
 - Mettre en place les armatures de dallages et planchers
 - Mettre en oeuvre le béton de dallage et planchers
 - Réaliser les aspects de surface et chapes

Modules supplémentaires :

- Montage de banches de coffrage manportable et modulaire
- Eco construction - impact environnemental des bâtiments : La transition énergétique et les nouvelles réglementations demandent une adaptation des compétences de bases à des matériaux innovants, plus efficaces en termes de résultats.

Attestation d'intervention à proximité des réseaux

Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail

Habilitation HF BF

- MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- Pédagogie par alternance
- Interentreprise
- Formation en situation de travail
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec le référent handicap de la structure en amont pour une étude préalable des possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

- MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Travaux pratiques

- MODALITÉ(S) D'ACCÈS

Admission après entretien

- ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Titre professionnel Maçon (H/F) (Niveau 3)

RNCP35309

Modalités d'évaluation des acquis

Examen professionnel réalisé en présence d'un jury habilité par la DREETS qui comprend un QCM,
une épreuve pratique et des entretiens.
Attestation de compétences et de formation