

Les travaux pratiques Praxikit réalisables en co-activité

TP généraux

Test de performance thermique

- Réalisation du test de performance thermique après chaque TP.
- Interprétation des résultats.

Test d'étanchéité à l'air

- Réalisation du test d'étanchéité à l'air avant et après chaque TP.
- Interprétation des résultats.

TP en Construction Bois

Menuiseries extérieures

- Pose de menuiseries (en tunnel et en applique) et étanchéité.

Isolation thermique par l'extérieur

- Pose de l'ITE en fibre de bois.
- Pose de bardage en bois.

Isolation thermique intérieure

- Pose d'isolant en panneaux

Étanchéité à l'air

- Pose de membranes aux murs et au plafond et raccordement des lés.

TP en Menuiserie

Menuiseries extérieures

- Pose d'une fenêtre de toiture.
- Pose de menuiseries extérieures (en tunnel et en applique).
- Raccord de membrane en périphérie.

Pose de menuiserie intérieure

- Pose d'un élément d'agencement

Étanchéité à l'air

- Pose de membrane en partie verticale et raccordement des lés.

TP en Aménagement et finitions

Isolation thermique intérieure des murs, du rampant et du plafond

- Pose des panneaux d'isolant thermique en parties verticales, inclinées et horizontales.

Étanchéité à l'air

- Pose de membrane en partie verticale et raccordement des lés.

Pose de dalles de 60 x 60 cm au plafond

- Pose des suspentes à plafond et de la membrane d'étanchéité à l'air.
- Pose de l'ossature et des dalles de plafond.

Contre-cloison sur ossature métallique

- Pose des fourrures et de l'isolant.
- Pose des plaques de parement.

Isolation thermique par l'extérieur

- Pose des panneaux d'ITE.
- Traitement des angles rentrant et sortant.
- Traitement de la baie.

TP en Énergétique

Installation d'un robinet de puisage extérieur sur une paroi étanche à l'air

- Les solutions techniques de traversée de la paroi.

Installation d'un radiateur sur une paroi étanche à l'air

- Les solutions techniques de fixation du radiateur et du passage des réseaux en vide technique.

Installation d'une chaudière gaz sur une paroi étanche à l'air

- Les solutions techniques de fixation du dossier, de réalisation des réseaux et de traversée de la paroi (ventouse).

Installation d'un mitigeur de douche sur une paroi étanche à l'air

- Les solutions techniques en contre-cloison.

TP en Électricité

Installation d'appareillage électrique

- Distribution électrique encastrée.
- Installation tableau de distribution électrique.

Test de sources lumineuses différentes

- Installation de sources lumineuses en plafond.
- Etude comparative d'éclairage.

Ventilation mécanique contrôlée

- Installation d'éléments d'une VMC simple flux.
- Etude des flux de circulation d'air intérieur.